

| | | | |
|-------|--|------|--------|
| 令和7年度 | | 設 計 | 建築係 |
| | | 設計年月 | 2026.2 |
| | | 工 期 | 2.5箇月 |

工 事 設 計 書

| | |
|---------|-------------|
| 工 事 名 称 | 串間市営弓道場改修工事 |
|---------|-------------|

| | |
|---------|---------|
| 設 計 金 額 | 一 金 円 也 |
|---------|---------|

| | |
|---------|---------------|
| 工 事 場 所 | 串間市大字西方9080-1 |
|---------|---------------|

| | |
|---------|--|
| 工 事 概 要 | 串間市営弓道場内装改修 一式 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | * 公共建築工事標準仕様書(最新版)による。(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) |
| | * 公共建築改修工事標準仕様書(最新版)による。(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) |
| | * 設計内訳数量は参考である。 |

| 名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----------------------|------|----|-----|-----|---------|
| 2. 射場改修 | | | | | | |
| (1) 撤去 | | | | | | |
| 撤去(弓置壁) | 弓置台床補修共 | 1.0 | 式 | | | 別紙明細-5 |
| 撤去(巻藁台) | 壁床補修共 | 1.0 | 式 | | | 別紙明細-6 |
| 撤去(師範席・師範控) | | 1.0 | 式 | | | 別紙明細-7 |
| 撤去(射場⇄控室廊下) | | 1.0 | 式 | | | 別紙明細-8 |
| | | | | | | |
| 小計-(1) | | | | | | |
| | | | | | | |
| (2) 改修 | | | | | | |
| 1) 弓置壁 添え桁 | 金物含む 材工共 | 1.0 | 式 | | | 別紙明細-9 |
| 桧上小 平割 | 三方枿 45×150程度 | 0.6 | m3 | | | |
| 杉1等 杉板 | 壁下地 15×60程度 | 0.03 | m3 | | | |
| 杉上小 板材 | 壁仕上材 15×90~120程度 | 0.3 | m3 | | | |
| 杉上小 巾木・幕板 | t100 | 0.03 | m2 | | | |
| 大工手間 | | 1.0 | 式 | | | |
| CL | | 22.0 | m2 | | | |
| フローリング | 桧t15 塗装品 | 0.6 | m2 | | | |
| 石膏ボード | t12.5 | 1.5 | m2 | | | |
| ビニルクロス | 中級品程度 | 7.2 | m2 | | | |
| 電気設備工事 | 非常警報設備、コンセント移設 | 1.0 | 式 | | | 別紙明細-10 |
| | | | | | | |
| 小々計-1) | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2) 師範席・師範控 | 既存大引の上、設置 | | | | | |
| 杉1等 大引 | 90×90 | 0.12 | m3 | | | |
| 杉1等 根太 | 床下地 45×60 | 0.14 | m3 | | | |
| 杉1等 杉板 | 壁下地 15×60程度 | 0.04 | m3 | | | |
| 杉1等 平割 | まぐさ、方立 | 0.03 | m3 | | | |
| 押板加工 | 撤去再設置共 | 1.0 | か所 | | | |
| 杉上小 巾木 | t100 | 0.03 | m | | | |
| 桧上小 平割 | 建具枿 25~40×90~120程度 | 0.04 | m3 | | | |

| 名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------|-----------------------|-------|----|-----|-----|-----|
| 桧上小 平割 | 敷居 | 0.013 | m3 | | | |
| 桧上小 平割 | 上り框t150×45 | 0.04 | m3 | | | |
| 桧上小 板材 | 建具枠見切 15×60 | 0.003 | m3 | | | |
| 大工手間 | | 1.0 | 式 | | | |
| CL | 細幅物 建具枠・上り框 | 10.8 | m | | | |
| 床下地合板 | t12 | 15.0 | m2 | | | |
| フローリング | 桜t15 塗装品 | 15.0 | m2 | | | |
| 石膏ボード | t12.5 | 7.5 | m2 | | | |
| ビニルクロス | 中級品程度 | 20.8 | m | | | |
| 踏み台(K-13) | | 4.0 | 台 | | | |
| WD-14 | W820 H2,000 | 1.0 | か所 | | | |
| 建具金物 | | 1.0 | 式 | | | |
| 建具取付・運搬調整費 | | 1.0 | 式 | | | |
| スイッチ移設 | | 1.0 | か所 | | | |
| | | | | | | |
| 小々計-2) | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3)射場⇔控室廊下 杉1等 平割 | まぐさ、方立 | 0.03 | m3 | | | |
| 桧上小 平割 | 建具枠 25~40×90~120程度 | 0.03 | m3 | | | |
| 桧上小 平割 | 敷居 | 0.01 | m3 | | | |
| 桧上小 板材 | 建具枠見切 15×60 | 0.01 | m3 | | | |
| 大工手間 | | 1.0 | 式 | | | |
| CL | 細幅物 建具枠・上り框 | 6.2 | m | | | |
| WW-2 | W1,600 H1,445 | 2.0 | か所 | | | |
| 建具金物 | | 1.0 | 式 | | | |
| 建具取付・運搬調整費 | | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | |
| 小々計-3) | | | | | | |
| 小計-(2) | | | | | | |
| 小計-2. | | | | | | |
| | | | | | | |

| 名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------|----------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| I. 串間市宮弓道場改修工事 | | | | | | |
| -1 内外部足場 | | | | | | |
| 枠組仕上足場 | H4.0m~5.7m 1か月 | 4.2 | 伏m2 | | | |
| 脚立足場 | 直列 1か月 | 9.0 | m | | | |
| | | | | | | |
| | | 1 | 式 | | | |
| -2 養生 | | | | | | |
| 仕上養生 | | 201.6 | m2 | | | |
| 床養生 | | 201.6 | m2 | | | |
| 搬入路養生 | | 10.5 | m2 | | | |
| | | | | | | |
| | | 1 | 式 | | | |
| -3 整理清掃後片付け | | | | | | |
| 清掃、片付け | | 212.1 | m2 | | | |
| | | | | | | |
| | | 1 | 式 | | | |
| -4 墨出し | | | | | | |
| 墨出し | 仕上 師範席、師範控 | 15.0 | m2 | | | |
| | | | | | | |
| | | 1 | 式 | | | |
| -5 撤去(弓置壁) | | | | | | |
| 柱撤去 | 柱1本 ほか間柱 | 3.0 | 本 | | | |
| 巾木・幕板撤去 | | 7.1 | m | | | |
| 壁下地撤去 | | 23.6 | m2 | | | |
| 壁仕上材撤去 | ボード、杉板 | 23.6 | m2 | | | |
| 壁紙撤去 | | 5.8 | m2 | | | |
| | | | | | | |
| | | 1 | 式 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------|------------------------|------|----|-----|-----|-----|
| -6 撤去(巻藁台) | | | | | | |
| 巻藁台撤去 | | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | |
| | | 1 | 式 | | | |
| | | | | | | |
| -7 撤去(師範席・師範控) | | | | | | |
| 畳撤去 | | 8.0 | 枚 | | | |
| 床材撤去 | | 2.2 | m2 | | | |
| 床組撤去 | | 12.6 | m2 | | | |
| 壁下地撤去 | | 6.8 | m2 | | | |
| 壁仕上材撤去 | ボード、杉板 | 6.8 | m2 | | | |
| 壁紙撤去 | | 20.8 | m2 | | | |
| カウンター撤去 | | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | |
| | | 1 | 式 | | | |
| -8 撤去(射場⇔控室廊下) | | | | | | |
| 壁下地撤去 | | 10.0 | m2 | | | |
| 壁仕上材撤去 | | 10.0 | m2 | | | |
| | | | | | | |
| | | 1 | 式 | | | |
| -9 添え桁 | | | | | | |
| 集成材 | 105×240 | 0.13 | m3 | | | |
| 集成材加工手間 | | 1.0 | 式 | | | |
| 金物 | 梁受け金物 KHU-240同等 | 2.0 | 個 | | | |
| | 梁受けピン KD12×103 | 6.0 | 本 | | | |
| | 梁受け M12ボルト12C 座金共 | 3.0 | 本 | | | |
| | 梁受け M12スクリューボルト 座金共 | 3.0 | 本 | | | |
| | 添え M12ボルト42C 座金共 | 3.0 | 本 | | | |
| | | | | | | |
| | | 1 | 式 | | | |
| | | | | | | |

